Қосымша 1.3

Вакуумды ыстық престеу пешінің техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Жабдықты электрмен жабдықтау: 380 В, 3 фаза, 50 Гц
Қуат көзі, номиналды қуаты: 55 кВт
Қыздыру элементі: графитке төзімді жылытқыш
Үлгінің максималды диаметрі Ф150 мм * Н 30 мм
Қалыптаудың техникалық сипаттамалары: F200mm * H 100mm
Номиналды температура: 0~2200°C (вольфрам-рений термопарасының температурасын бақылау)
Температураны бақылау дәлдігі ±1°C
Температураның жоғарылауы 1 ~ 15°C/мин;
Шекті вакуум (суық) ≤10e-1Pa (механикалық сорғы)
Қорғаныс газының қысымы ≤0,03 MIla
Болжалды қысу қысымы: қысым 25т сервоэлектрлік цилиндрмен басылады, қысым сенсоры қысымды анықтайды.
Қысым соққысы: 0-ден 100 мм-ге дейін
Суды салқындату жүйесі: арнайы жабдықтар мен су құбырлары
6Р салқындату (судың жұмыс температурасы ≤50°C)
Жалпы өлшемдері ~ 1800*1100 * 1700мм
Су салқындатқышы: салқындатқыш судың қысымы>0.3 Мра, су шығыны>12L/мин, салқындатқыш судың температурасы<40°C.
Жиынтықта: вакуумдық сорғы (молекулалық), салқындатқыш

Басқарма төрағасы – ректор **Рахметуллина С.Ж.**

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор **Конурбаева Ж.Т.**

Бағдарлама жетекшісі **Кожахметов Е.А.**

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20.12.2024 ж. дейін.